

Materiál č.

Přílohy: - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby pod názvem „Volnočasový park Petrovice u Karviné“
- Změnové listy + položkový rozpočet

Název materiálu: Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby pod názvem „Volnočasový park Petrovice u Karviné“

Předkladatel: Mgr. Petr Topolčan

Podpis:



Dopad na rozpočet: ANO

Stanovisko správce rozpočtu:

Rozpočet obce Petrovice u Karviné počítá s financováním této akce.

Podpis:

**Důvodová zpráva (obsahuje rozbor stavu, objasnění skutečností, popis návazností na dřívější rozhodnutí orgánů obce, cíle, kterých má být dosaženo a varianty řešení):**

Smluvní strany obec Petrovice u Karviné, IČO 002 97 585, se sídlem Petrovice u Karviné 251, 735 72 Petrovice u Karviné a společnost SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., IČO 255 60 191, se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín dne 25.09.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci stavby pod názvem „Volnočasový park Petrovice u Karviné“.

Dle původního zadání PD a rozpočtu bylo předmětem díla celkem 9 ks sloupů a svítidel veřejného osvětlení. Z důvodu lepšího nasvětlení objektu SO 06 – dětské hřiště a přístupové části do areálu volnočasového parku, bude nově doplněno jedno svítidlo vč. sloupu a přírodního kabelu.

Dále dle původního řešení byl na západní a severní straně Skateparku navrhnout obrubník, který bude z důvodu snadnější údržby nahrazen okapovým chodníkem.

U Pumptracku bude nově doplněna georohož pro vrstvu asfaltobetonu jako zpevňující prvek, kdy dle původního řešení nebyla tato georohož navržena.

Nově bude doplněn rozvod NN vč. zásuvkové skříňe + rozvod areálové vody z důvodu zajištění budoucí údržby areálu volnočasového parku.

Je nutno opravit drenážní potrubí a dešťovou kanalizaci sloužící pro fotbalového hřiště, na kterou zhotovitel v rámci výstavby volnočasového parku narazil. V případě, že by nedošlo k opravě tohoto potrubí, docházelo by k podmáčení části Volnočasového parku.

Návrh řešení a doporučení předkladatele:

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, doporučuji uzavřít Dodatek č. 3 na dodatečné práce se společností SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., IČO 255 60 191, se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín.

Návrh usnesení:

Rada obce Petrovice u Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění;

a) rozhodla

o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Petrovice u Karviné, IČO 002 97 585, se sídlem Petrovice u Karviné 251, 735 72 Petrovice u Karviné a společností SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., IČO 255 60 191, se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín, dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení;

b) pověřila

starostu obce Petrovice u Karviné k podpisu výše uvedeného Dodatku č. 3.

Dodatek č.3

ke Smlouvě o dílo pod názvem „Volnočasový park Petrovice u Karviné“

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Obec Petrovice u Karviné

Se sídlem:	Petrovice u Karviné 251, 735 72 Petrovice u Karviné
Zastoupena:	doc. Ing. Marianem Lebiedzikiem, Ph.D. – starostou obce
IČO:	002 97 585
DIČ:	CZ00297585
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	3325791/0100

(dále jen „objednatel“)

2. SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Se sídlem:	Mostní 5552, 760 01 Zlín
Zastoupena:	Marek Bainar
IČO:	255 60 191
DIČ:	CZ25560191
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	35-1597080297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 32897

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Radim Fojtášek, tel: +420 739 436 409

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví tohoto dodatku jsou v souladu se skutečností v době jeho uzavření. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.09.2024, dodatku č. 1 ze dne 04.12.2024 a dodatku č. 2 ze dne 03.04.2025 na realizaci stavby pod názvem „Volnočasový park Petrovice u Karviné“, která je spolufinancována z dotačních prostředků Nadace OKD, a to z důvodu víceprací a méněprací dle čl. V „Cena za dílo“.

2. Změny závazku ze smlouvy jsou specifikovány a odůvodněny ve Změnových listech č. 3.1 a č. 3.2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

- **(Změnový list č. 3.1)**

Dle původního zadání PD a rozpočtu bylo předmětem díla celkem 9 ks sloupů a svítidel veřejného osvětlení. Z důvodu lepšího nasvětlení objektu SO 06 – dětské hřiště a přístupové části do areálu volnočasového parku, bude nově doplněno jedno svítidlo vč. sloupu a přívodního kabelu.

- **(Změnový list 3.2)**

Objekt SO 03 – Skatepark – dle původního řešení byl na západní a severní straně objektu navrhnout obrubník, který z důvodu snadnější údržby okolí objektu bude nahrazen za okapový chodník;

- Objekt SO 04 - Pumptrack – nově bude doplněna georohož pro vrstvu asfaltobetonu jako zpevňující prvek, kdy dle původního řešení nebyla tato georohož navržena;

- Nově bude doplněn rozvod NN vč. zásuvkové skříňe z důvodu zajištění budoucí údržby areálu volnočasového parku;

- Nově bude doplněn rozvod areálové vody z důvodu zajištění budoucí údržby areálu volnočasového parku vč. opravy drenážního potrubí a dešťové kanalizace sloužící pro fotbalového hřiště, které je již v nevyhovujícím stavu a zhotovitel v rámci výkopových prací na toto potrubí narazil.

III.

Cena za dílo

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo uvedená v článku V. odst. 1 Smlouvy o dílo, a to následovně na základě sjednaných víceprací a méněprací.

1. Cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1 a č. 2 Smlouvy o dílo bez DPH 14 864 052,55 Kč

Neprováděné práce dle smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb.	– 36 744,05 Kč
Dodatečné práce dle smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb.	378 475,27 Kč

Dopad změn do ceny díla bez DPH	341 731,22 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 celkem bez DPH	15 205 783,77 Kč
DPH 21 %	3 193 214,59 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	18 398 998,36 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ve znění Dodatku č. 3 zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 3 je uzavírán elektronicky.

V. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření Dodatku č. 3 rozhodla rada obce Petrovice u Karviné usnesením č.ze dne 12.05.2025.

V Petrovicích u Karviné dne

Ve Zlíně dne

za objednatele
doc. Ing. Marian Lebiedzík, PhD.

za zhotovitele

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		3.1	
Identifikace akce:			
Název akce	„ Volnočasový park Petrovice u Karviné“		
Číslo akce EDS/SMVS1):			
Objednatel:	Obec Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné č.p. 251, 735 72		
Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín		
Projektant:	PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ s.r.o., nám.T.G.Masaryka 2433, 760 01 ZLÍN		
Předmět změnového listu			
SO 08 Veřejné osvětlení- VCP			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 08 Veřejné osvětlení			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Dle původního zadání PD a rozpočtu bylo předmětem díla celkem 9 ks sloupů a svítidel veřejného osvětlení.			
Nové řešení:			
Nově doplněno 1 ks svítidla a sloupu veřejného osvětlení včetně přívodu kabelu a souvisejících prací.			
Zdůvodnění změny:			
Objednatel požaduje doplnění 1 ks svítidla a sloupu veřejného osvětlení včetně přívodu kabelu a souvisejících výkopových prací. Doplnění svítidla zajistí lepší osvětlení u objektu SO 06 a přístupové části do areálu volnočasového parku.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Ano			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uváděné změny projednány na KD stavby ZL obsahuje rozpočet : ZI 03 SO 08 Veřejné osvětlení- VCP			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: Ano			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): odst. 4			
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	49 439,36 Kč	10 382,27 Kč	59 821,63 Kč
Odpočty z ceny díla:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	49 439,36 Kč	10 382,27 Kč	59 821,63 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta: Jan Dudr	Za objednatele: Mgr. Petr Topolčan	Za technický dozor investora: Ing. Lukáš Záruba
Datum: Podpis:	Datum: Podpis:	Datum: Podpis:	Datum: Podpis:
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		3.2	
Identifikace akce:			
Název akce	„ Volnočasový park Petrovice u Karviné“		
Číslo akce EDS/SMVS1):			
Objednatel:	Obec Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné č.p. 251, 735 72		
Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín		
Projektant:	PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ s.r.o., nám.T.G.Masaryka 2433, 760 01 ZLÍN		
Předmět změnového listu			
a.) SO 03 Skatepark-změnový rozpočet			
b.) SO 04 Pumtrack VCP			
c.) Ostatní- Rozpočet elektro			
d.) Ostatní- oprava odvodnění, oprava drenáže, rozvod vody			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 03 Skatepark-změnový rozpočet			
SO 04 Pumtrack VCP			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
a.) SO 03 Skatepark-změnový rozpočet- dle původního řešení byl objekt skateparku lemován obrubníkem v délce 103 mb.			
b.) SO 04 Pumtrack - dle původního řešení nebyla v rámci objektu Pumtrack navržena georohož pro vrstvu asfaltobetonu.			
c.) Ostatní- Rozpočet elektro- dle původního řešení nebyla v rámci stavby navrženy rozvody elektroinstalace a zásuvková skříň.			
d.) Ostatní- oprava odvodnění, oprava drenáže, rozvod vody- dle původního řešení nebyly v rámci stavby navrženy rozvody areálové vody, oprava drenážního potrubí podél stávajícího fotbalového hřiště a oprava kanalizace(odvodnění stávajícího hřiště)			
Nové řešení:			
a.) SO 03 Skatepark-změnový rozpočet- proveden okapový chodník na západní a severní straně objektu Skatepark			
b.) SO 04 Pumtrack - doplněna georohož pro vrstvu asfaltobetonu v rámci objektu Pumtrack.			
c.) Ostatní- Rozpočet elektro- doplněny rozvody elektroinstalace a zásuvková skříň.			
d.) Ostatní- oprava odvodnění, oprava drenáže, rozvod vody- doplněny rozvody areálové vody, oprava drenážního potrubí podél stávajícího fotbalového hřiště a oprava kanalizace(odvodnění stávajícího hřiště)			
Zdůvodnění změny:			
a.) SO 03 Skatepark-změnový rozpočet- proveden okapový chodník na západní a severní straně objektu Skatepark jako náhrada obrubníku, který byl navržen v PD z důvodu snadnější údržby okolí objektu.			
b.) SO 04 Pumtrack - doplněna georohož pro vrstvu asfaltobetonu v rámci objektu Pumtrack, jako zpevňující prvek pro asfaltobetonový povrch.			
c.) Ostatní- Rozpočet elektro- doplněny rozvody elektroinstalace a zásuvková skříň z důvodu zajištění podmínek pro provádění údržby a oprav areálu volnočasového parku.			
d.) Ostatní- oprava odvodnění, oprava drenáže, rozvod vody- doplněny rozvody areálové vody, z důvodu zajištění podmínek pro provádění údržby a oprav areálu volnočasového parku. Doplnění opravy drenážního potrubí podél stávajícího fotbalového hřiště pro odvedení srážkové vody a oprava kanalizace(odvodnění stávajícího hřiště), která již je v nevyhovujícím stavu.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Ano			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uváděné změny projednány na KD stavby			
ZL obsahuje rozpočet : ZI 03 SO 03 Skatepark-změnový rozpočet			
ZI 03 SO 04 Pumtrack VCP			
ZI 03 Ostatní- Rozpočet elektro			
ZI 03 Ostatní- oprava odvodnění, oprava drenáže, rozvod vody			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: Ano			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): odst. 4			
Vliv na cenu:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	329 035,91 Kč	69 097,54 Kč	398 133,45 Kč
Odpočty z ceny díla:	-36 744,05 Kč	-7 716,25 Kč	-44 460,30 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	292 291,86 Kč	61 381,29 Kč	353 673,15 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
	Jan Dudr	Mgr. Petr Topolčan	Ing. Lukáš Záruba
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2024-069zl Volnočasový park Petrovice u Karviné

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČO: 25560191

Mostní 5552

DIČ: CZ25560191

76001

Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			248 104,39
PSV			0,00
MON			93 626,83
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			341 731,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	341 731,22 CZK
Základní DPH	21 %	71 763,56 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 413 494,78 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	SO ZL 03	0,00	341 731,22	71 763,56	413 494,78	100
01a	Ostatní - oprava odvodnění, drenáž, rozvod vody	0,00	220 092,91	46 219,51	266 312,42	64
02	Ostatní - Rozpočet elektro	0,00	49 720,75	10 441,36	60 162,11	15
03	SO08 Veřejné osvětlení VCP	0,00	49 439,36	10 382,27	59 821,63	14
04	SO04 Pumptrack VCP	0,00	30 624,00	6 431,04	37 055,04	9
05	SO03 Skatepark - změnový rozpočet	0,00	-8 145,80	-1 710,62	-9 856,42	-2
Celkem za stavbu		0,00	341 731,22	71 763,56	413 494,78	100

Popis stavby: 2024-069zl - Volnočasový park Petrovice u Karviné

Popis objektu: 03 - SO ZL 03

Popis rozpočtu: 01a - Ostatní - oprava odvodnění, drenáž, rozvod vody

Popis rozpočtu: 02 - Ostatní - Rozpočet elektro

Popis rozpočtu: 03 - SO08 Veřejné osvětlení VCP

Popis rozpočtu: 04 - SO04 Pumptrack VCP

Popis rozpočtu: 05 - SO03 Skatepark - změnový rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	HSV			5 533,28	1,6
1	Zemní práce	HSV			118 771,11	34,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			88 852,80	26,0
5	Komunikace	HSV			28 598,25	8,4
8	Trubní vedení	HSV			43 093,00	12,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-36 744,05	-10,8
M21	Elektromontáže	MON			93 626,83	27,4
Cena celkem					341 731,22	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-069zl	Volnočasový park Petrovice u Karviné
O:	03	SO ZL 03
R:	01a	Ostatní - oprava odvodnění, drenáž, rozvod vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				118 771,11
1	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	82,50000	271,80	22 423,50
		vodovodní potrubí : 1*0,5*120		60,00000		
		drenážní potrubí : 1*0,5*45		22,50000		
2	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	3,00000	1 584,90	4 754,70
		vodoměrná šachta : 1*1*1,5		1,50000		
		drenážní šachta : 1*1*1,5		1,50000		
3	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	48,00000	132,30	6 350,40
		vodovodní potrubí : 0,6*0,5*120		36,00000		
		drenážní potrubí : 0,5*0,5*45		11,25000		
		vodoměrná šachta : 0,5*0,5*1,5		0,37500		
		drenážní šachta : 0,5*0,5*1,5		0,37500		
4	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	24,00000	1 638,00	39 312,00
		vodovodní potrubí : 0,4*0,5*120		24,00000		
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	50,25000	266,85	13 409,21
		vodovodní potrubí : 0,6*0,5*120		36,00000		
		drenážní potrubí : 0,5*0,5*45		11,25000		
		vodoměrná šachta : 1*1*1,5		1,50000		
		drenážní šachta : 1*1*1,5		1,50000		
6	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	452,25000	21,51	9 727,90
		Začátek provozního součtu				
		vodovodní potrubí : 0,6*0,5*120		36,00000		
		drenážní potrubí : 0,5*0,5*45		11,25000		
		vodoměrná šachta : 1*1*1,5		1,50000		
		drenážní šachta : 1*1*1,5		1,50000		
		Konec provozního součtu				
		50,25*9		452,25000		
7	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	90,45000	252,00	22 793,40
		Začátek provozního součtu				
		vodovodní potrubí : 0,6*0,5*120		36,00000		
		drenážní potrubí : 0,5*0,5*45		11,25000		
		vodoměrná šachta : 1*1*1,5		1,50000		
		drenážní šachta : 1*1*1,5		1,50000		
		Konec provozního součtu				
		50,25*1,8		90,45000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				58 228,80
8	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	30,60000	148,00	4 528,80
		zpevněná plocha : 30,6		30,60000		
9	212531111	Výplň odvodňov. tratí vodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	25,00000	1 484,00	37 100,00
		drenážní potrubí : 0,5*0,5*100		25,00000		
10	211971110	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	200,00000	50,80	10 160,00
		drenážní potrubí : (0,5+0,5)*2*100		200,00000		
11	67352004	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2	m2	230,00000	28,00	6 440,00
		Začátek provozního součtu				
		drenážní potrubí : (0,5+0,5)*2*100		200,00000		

Položkový rozpočet

S:	2024-069zl	Volnočasový park Petrovice u Karviné
O:	03	SO ZL 03
R:	01a	Ostatní - oprava odvodnění, drenáž, rozvod vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Konec provozního součtu 200*1,15		230,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				43 093,00
12	871318111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot drenážní potrubí : 100	m	100,00000	20,70	2 070,00
				100,00000		
13	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm drenážní potrubí : 100	m	100,00000	120,00	12 000,00
				100,00000		
14	893153111	Osazení šachty vodoměrné plastové samonosné hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2	kus	1,00000	3 590,00	3 590,00
15	286972R15	Šachta vodoměrná PE, GEO kruhová samonosná, v=1200 mm	kus	1,00000	12 750,00	12 750,00
16	894432112	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,00000	798,00	798,00
17	28697127	Dno šachtové pro KG 425/150 mm levý přítok T4 PP	kus	1,00000	4 505,00	4 505,00
18	871151121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm vodovodní potrubí : 120	m	120,00000	26,30	3 156,00
				120,00000		
19	28613430	Trubka tlaková PipeLife PE100 25 x 2,3 mm PN16 náv vodovodní potrubí : 120	m	120,00000	35,20	4 224,00
				120,00000		
Celkem						220 092,91

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024-069zl	Volnočasový park Petrovice u Karviné
O:	03	SO ZL 03
R:	02	Ostatní - Rozpočet elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				44 187,47
1	Pol__0001	ER 112 v piliři	ks	1,00000	9 807,32	9 807,32
2	Pol__0002	2x230V+400V/16A	ks	1,00000	5 586,91	5 586,91
3	Pol__0003	Jistič 3f 25A	ks	1,00000	622,62	622,62
4	Pol__0004	CYKY 5x6 mm2, pevně	m	110,00000	175,43	19 297,30
5	Pol__0005	KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40 (50m)	m	110,00000	74,85	8 233,50
6	Pol__0006	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	4,00000	90,70	362,80
7	Pol__0007	SK křížová	ks	2,00000	138,51	277,02
Díl: 2		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				5 533,28
8	Pol__0008	Dopojení rozvodnic	hod	3,00000	460,00	1 380,00
9	Pol__0009	Podružný materiál	kompl	1,00000	1 339,23	1 339,23
10	789R111	VRN	kompl	1,00000	2 814,05	2 814,05

Celkem	49 720,75
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024-069zl	Volnočasový park Petrovice u Karviné
O:	03	SO ZL 03
R:	03	SO08 Veřejné osvětlení VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				49 439,36
1	210500010	Venkovní osvětlení, stožár, viz podrobný rozpočet	kompl	1,00000	49 439,36	49 439,36

Celkem	49 439,36
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024-069zl	Volnočasový park Petrovice u Karviné
O:	03	SO ZL 03
R:	04	SO04 Pumptrack VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				30 624,00
1	289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m pumptrack : 440	m2	440,00000 440,00000	26,30	11 572,00
2	693102102	Geomříž dvouosá Geogrid PP BX 3030 pumptrack : 440	m2	440,00000 440,00000	43,30	19 052,00
Celkem						30 624,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024-069zl	Volnočasový park Petrovice u Karviné
O:	03	SO ZL 03
R:	05	SO03 Skatepark - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				28 598,25
1	5648511R13	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm zpevněná plocha : 51*0,5	m2	25,50000	287,50	7 331,25
2	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlažby betonové vymývané 50/50/6 cm zpevněná plocha : 51*0,5	m2	25,50000	834,00	21 267,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-36 744,05
3	271571111	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného odpočet : (103-37)*0,1*0,3	m3	1,98000	-1 182,60	-2 341,55
4	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 odpočet : 103-37	m	66,00000	-326,25	-21 532,50
5	R0152	Příplatek za vyšší třídu beton. lože obrubníků, C 16/20 odpočet : 103-37	m	66,00000	-195,00	-12 870,00
Celkem						-8 145,80

Poznámky uchazeče k zadání